




Согласовано
Начальник отдела образования
А.М.О.С.К.
Ф.И.О. Е.И.Трунова
Подпись: 
« 04 » 2025 года

Согласовано
Директор Шпаковского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Ф.И.О. Кокшеев В.К.
Подпись: 
« » 2025 года

Согласовано
Заведующий МКДОУ д/с №21
«Дюймовочка»
Ф.И.О. Олейникова Е.В.
Подпись: 
« 10 » 04 2025 года



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г. (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Наименование образовательной организации	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 «Дюймовочка» (МКДОУ д/с №21 «Дюймовочка»)
2	Адрес образовательной организации	356170 Ставропольский край, Труновский район, село Донское, улица Садовая 119
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1971/1971
4	Общая площадь здания м.кв.	1159,3
5	Теплоснабжающая организация	Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
6	Материал стен здания	кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа	нет
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	нет
9	Наличие теплового пункта	нет
10	Система отопления	Закрытая
11	Схема отопления	Однотрубная/двухтрубная
12	Система ГВС	отсутствует
13	Материал трубопроводов система отопления	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	183
	2023-2024г.г.	184
	2024-2025г.г.	183
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	+6,7

	2023-2024г.г.	+9,1
	2024-2025г.г.	+5,1
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (фактическое потребления)	
	2022-2023г.г.	262,33
	2023-2024г.г.	267,6133
	2024-2025г.г.	33
		260
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств на врезке в присутствии представителя Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	24.07.2025г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	24.07.2025г.
3.3	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	24.07.2025г.
3.4	Проведение обследования системы теплоснабжения здания ОУ	01.09.2025г.
3.6	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, труб	01.09.2025г.
3.7	Выполнить ревизию запорной арматуры в стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	24.07..2025г.
3.8	Заключение договора на техническое обслуживания системы центрального отопления.	01.07.2025г.
3.9	Заключение договора на поставку тепловой энергии с Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	01.07.2025г.
3.10	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации и индивидуального теплового пункта и системы отопления .	01.07.2025г.
3.11	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании газового оборудования	01.07.2025
3.12	Проверка вентиляционных каналов	01.06.2025г.
3.11	Подготовка паспорта готовности МКДОУ к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	01.09.2025г.

4.Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
4.1	АКТ проверки дроссельных устройств на врезке	01.09.2025
4.2.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	23.07.2025г.
4.3	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	23.07..2025г.
4.4	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	23.07.2025г.
4.5	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	01.09.2025г.
4.6	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации системы отопления.	01.09.2025г.
4.7	Копия договора на техническое обслуживание системы центрального отопления.	01.09.2025г.
4.8	Копия договора о техническом обслуживании внутреннего газового оборудования	01.09.2025г.
4.9	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	10.09.2025г.